



Città di Castel Maggiore

Bologna

3° Settore Lavori Pubblici e Ambiente
“Servizio Lavori pubblici Patrimonio Trasporti e Mobilità”

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMMINAMENTI PARCO PUBBLICO “STAFFETTE PARTIGIANE” UBICATO IN VIA LIRONE – CASTEL MAGGIORE

PROGETTISTA: ING. NICOLA MASIELLO

COLLABORATORI:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTAZIONE : ING. NICOLA MASIELLO

DIRETTORE DEI LAVORI : ING. NICOLA MASIELLO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM.LUCIA CAMPANA

ELABORATO:

ELENCO PREZZI UNITARIO

TAVOLA

E.P.U.

FILE:

SCALA

DATA: NOVEMBRE 2016

REV. 0

ELENCO PREZZI UNITARI

N. ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO €
1	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (scavo fino a raggiungere una quota di - 0.27 mt) (PREZZIARIO RER - A01002a)	Mc.	5,10
2	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km (PREZZIARIO RER - A01009a)	Mc/km	0,71
3	Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale proveniente da demolizione. Da corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla Direzione Lavori della documentazione comprovante l'effettivo conferimento del predetto materiale secondo la normativa vigente. (PREZZIARIO PROV. OO.PP - 2.05.04)	Mc.	3,75
4	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso il trasporto a rifiuto ed oneri per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.(spessore max massetto s= 5 cm) (PREZZIARIO RER - B01040)	Mc.	162,12
5	Demolizione di pavimentazioni in quadrotti di cls e graniglia e simili e sottostante massetto di sottofondo, compreso il trasporto a rifiuto ed oneri per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (spessore max pavimentazione s= 4cm) (PREZZIARIO RER - C01188b)	Mq.	3,65
6	Fornitura e posa in opera geotessuto in polipropilene, polietilene, pvc o poliestere, in tessuto non tessuto, posto in opera in strisce sovrapposte sui bordi per almeno 40 cm, compreso oneri per sfridi, fissaggio, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - teli per drenaggi da 190-240 gr/mq (PREZZIARIO PROV. OO.PP - 11.02.13)	Mq.	2,78
7	Fornitura e posa in opera di sottofondazione costituita da misto granulare stabilizzato, assortito con ghiaia di natura prevalentemente calcarea con aggiunta di eventuale pietrischetto, dimensione max degli elementi non superiore a 40 mm, % di elementi di frantumazione variabile da 0 a 40%, classificazione CNR-UNI 100006 A1-a, inclusa l'umidificazione ottimale, la compattazione fino al 95% della densità massima AASHO modificata, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (PREZZO INDAGINE DI MERCATO)	Mc.	35,15
8	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, modello "Ferrari BK - CLASSICI - finitura SCALIGERO - colore misto, o similari; spessore 6 cm, dimensioni degli elementi che varia fra 6,5x13 - 13x13 - 19,5x13. Le superfici di posa dovranno essere ridotte piane e regolari in modo da non protendere sporgenze o rientranze. La posa avverrà su piano predisposto, previa preparazione dello stesso in modo da renderlo perfettamente idoneo, compresi: la stesura e stagiatura di un fondo di allettamento di sabbia/ghiaio con granulometria 0/6 per uno spessore di 4-5 cm; gli eventuali tagli dei masselli eseguiti a spaccoe che si rendano necessari; la battitura della pavimentazione con piastra vibrante provvista di tappeto in gomma protettiva in maniera da non rendere possibili assestamenti e difetti di complanarità della superficie calpestabile; lo spolvero finale di un manto di sabbia fine destinata alla sigillatura dei giunti. Saranno rispettate in fase di posa le pendenze e le livellette per gli scoli delle acque meteoriche. Compreso carico trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - masselli colori vari spessore 6 cm (PREZZIARIO RER - C03002)	Mq.	32,06

9	Fornitura e posa in opera di massetto di conglomerato cementizio a classe di esposizione garantita con Rck non inferiore a 150 kg/cm ² armato con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm diametro 6 mm da pagarsi a parte, steso in opera a perfetto piano, di spessore 10 cm, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.(PREZZIARIO RER - A03018a)	Mc.	157,31
10	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata maglia 10x10 cm diametro 6 mm, compreso sfridi e tagli secondo esecutivi di progetto, la legatura con filo di ferro cotto, il tiro e il calo dei materiali, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (PREZZIARIO RER - A03030b)	Kg.	1,36
11	Fornitura e posa in opera di cigli per marciapiedi in cls vibrocompresso, costituiti da segmenti della sezione di cm 10x25 , con spigolo arrotondato o smussato, posti in opera su sottostante massetto di fondazione, compreso oneri per la stuccatura dei giunti con cemento bianco,lavorazione e bocciardatura delle facce a vista, eventuale lavorazione delle bocchette, compreso scavi, sfridi , tagli a misura , carico trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. - di tipo normale di sezione 10x25 cm (PREZZIARIO RER - C01065c)	MI.	10,65
12	Fornitura e posa in opera di terra da coltivo costituita da terriccio speciale umidizzato, proveniente da strato colturale attivo, priva di radici ed erbe infestanti permanenti, di ciottoli cocci e quant'altro, composta dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, con ph neutro, compreso oneri per la stesura,modellazione, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (PREZZIARIO PROV. OO.PP - 11.03.01)	Mc.	15,91
13	Formazione di prato tramite seminazione di graminacee e leguminose miscelate, secondo la natura e l'esposizione del terreno, in ragione minimo di kg 25 di sementi ogni 1000 mq di terreno, compreso oneri per rastrellatura, copertura del seme, rullatura, a semina ultimata, relativo innaffiamento, con garanzia di attecchimento, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (PREZZIARIO PROV. OO.PP - 11.03.03)	Mq.	1,59
14	La presente voce contempla una serie di lavori, prestazioni ed oneri per l'espletamento dell'opera in oggetto. In tal senso, con il prezzo a corpo sottoriportato s'intendono compensate indistintamente tutte le opere di accantieramento e gli altri oneri accessori non contemplati o descritti nelle voci a misura comunque indispensabili per la loro realizzazione finita a regola d'arte. In particolare, nel caso specifico con l'importo del presente articolo, vengono compensati: - tutti gli oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto; - tutti indistintamente i magisteri necessari alla recinzione ed attrezzamento, secondo le norme di sicurezza vigenti, di un'area di cantiere, compresi i costi di noleggi, montaggi, smontaggi delle attrezzature; - tutti indistintamente gli oneri derivanti dallo scarico in cantiere, l'accatastamento ed il sollevamento al piano di posa con apposita attrezzatura dei materiali necessari ai magisteri previsti.	Corpo	722,69

Castel Maggiore li, 06/11/2016

Il Progettista
Ing. Nicola Masiello